



№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		не было -аварии на магистральных разводящих сетях: не было - иные причины:	
	2025-2026 г.г.	- физический износ: нет - аварийный останов котельных: не было -аварии на магистральных разводящих сетях: не было - иные причины:	
<b>3. Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b>			
3.1	Отсутствуют	-	
<b>4. Мероприятия организационного характера</b>			
4.1	Техническое обслуживание газогорелочных устройств, газовых клапанов, техническое обслуживание автоматики безопасности котлов и обслуживание технических устройств газопровода до ГГУ	Срок выполнения: с 15 мая 2026 г. по 15 августа 2026 г.	
4.2	Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования	Срок выполнения: с 15 июня 2026 г. по 15 августа 2026 г.	
4.3	Обследование дымоходов	Срок выполнения: с 20 июня 2026 г. по 20 августа 2026 г.	
4.4	Работы по техническому обслуживанию узла коммерческого учёта газа котельной	Срок выполнения: с 10 июня 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
4.5	ЭПБ котлов, режимно-наладочные испытания котлов, химводоподготовки	Срок выполнения: с 15 июня 2026 г. по 15 августа 2026 г.	
4.6	Аттестация персонала	Срок выполнения: с 15 июля 2026 г. по 15 августа 2026 г.	
4.7	Приобретение оборудования КИП и А	Срок выполнения: с 10 июня 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
4.8	Приобретение запорной арматуры, трубной фасонины	Срок выполнения: с 20 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
4.9	Подготовка организационно – распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов	Срок выполнения: с 10 июня 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
4.10	Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону	Срок выполнения: с 10 июля 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
<b>5. Мероприятия технического характера</b>			
5.1	<p>Котел № 1; Котел № 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ревизия дымососа, вентилятора.</li> <li>- Ревизия арматуры.</li> <li>- Ревизия задвижек насосов</li> <li>- Ревизия арматуры</li> <li>- Опрессовка тепловой сети от котельной до ЦТП.</li> <li>- Чистка от шлама бака рабочей воды.</li> <li>- Чистка и промывка теплообменников в котельной.</li> <li>- Замена участка трубопроводов подпиточной и рабочей воды.</li> <li>- Гидростатические испытания теплообменников, промывка теплообменников</li> <li>Деаэрационная установка.</li> <li>- Чистка трубок теплообменников, чистка эжекторов, замена арматуры.</li> <li>- Ревизия солевого насоса, чистка трубок теплообменников, ревизия арматуры.</li> </ul>	Срок выполнения: с 20 мая 2026 г. по 15 августа 2026 г.	
5.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: с 10 июля 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
5.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: с 10 июля 2026 г. по 10 августа 2026 г.	
5.4	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: с 15 июня 2026 г. по 20 июля 2026 г.	
5.5	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с 20 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г.	
5.6	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: с 10 июня 2026 г. по 20 июля 2026 г.	

